PARTEDIS
PARTENAIRE CONSTRUCTIF

MEUBLE TIROIRS ANCOFLASH COLOR 2

Fiche technique
n° 1010193

- Code PARTEDIS : 1010193

CAISSON ANCOFLASH COLOR 2 4 TIROIRS COULISSANTS + PLAN CERAMIQUE 2X600 MM ANTHRACITE

Marque : Anconetti SIGNE LA SALLE DE BAINS

Sanitaire > Meuble de salle de bains > Meuble suspendu > Ancoflash Color 2 > Ensemble complet



Description produit

Contenu de l'ensemble :
- Caisson avec tiroirs
- Plan céramique

Structure et façade en panneau de 16mm, laqué haute brillance pour les coloris blanc et anthracite et panneau de 16mm mélamine pour le coloris Noyer sablé.
Poignée métallique finition chromée brillant.
Charnières : Ouverture 105°, tête de charnière de 35mm, montage rapide, fermeture avec amortisseur incorporé.
Tiroirs en structure poli laminée gris textile avec glissières occultes, tiroir d'extraction totale et fermeture avec amortisseur incorporé.
Supports : Fixations invisibles, de montage directe de grande résistance à la charge, réglage en profondeur et hauteur.
Plan vasque SLIM en céramique (double vasque pour le modèle en 120cm). Vide sanitaire 7cm.

Caractéristiques techniques

Série :	Ancoflash Color	**Couleur Caisson :**	Anthracite
Garantie :	2 an(s)	**Couleur Façade :**	Anthracite
Nombre de Caisson :	1	**Type de poignée :**	Métallique droite
Type de Pose :	Suspendu	**Couleur / Finition poignée :**	Chromé brillant
Type de façade :	Tiroir coulissant	**Type de Plan :**	Double vasque
Nombre de Tiroirs :	4	**Matière du Plan :**	Céramique
Marque :	Anconetti	**Couleur du Plan :**	Blanc
Largeur du Meuble :	120 cm	**Largeur du Plan :**	121 cm
Profondeur du Meuble :	44.4 cm	**Profondeur du Plan :**	46 cm
Hauteur du Caisson du Meuble :	56.5 cm	**Ecotaxe :**	Oui

Documents Techniques à télécharger

Média

Visuel 1

Croquis 1

Toutes les photos et croquis présentés dans ce tarif sont non contractuels et ont été fournis par les fabricants et restent leur propriété. Les conseils n'impliquent pas que nous puissions être amenés à donner une quelconque garantie. Il appartient à nos clients de contrôler les informations fournies, avec éventuellement l'assistance d'un bureau d'études, et qu'elles conviennent pour le chantier concerné et respectent les D.T.U. et règles en vigueur.